RZUT I PRZEKROJE FUNDAMENTÓW
skala 1:100

rzut



b — b



LEGENDA:

- FUNDAMENTY ISTNIEJĄCE
- FUNDAMENTY PROJEKTOWANE

UWAGI:

1. STUDNIE WYKONAĆ METODĄ STUDNIARSKĄ TJ. KRĘGI OPUSZCZAĆ W MIARĘ WYDOBYWANIA Z ICH WNĘTRZA GRUNTU.
2. STUDNIE WYPEŁNIĆ BETONEM B20 (C16/20)
3. FUNDAMENTY W OSIACH: A, Da, E I 1 ZAPROJEKTOWANO JAKO BELKI DWUPRZĘSŁOWE O WYMIARACH 30*80 cm.
4. FUNDAMENTY W OSIACH: 4, 5a, 7, 9 ORAZ MIĘDZY OSIAMI 2 I 3 ZAPROJEKTOWANO JAKO BELKI JEDNOPRZĘSŁOWE O WYMIARACH 30*80 cm.
5. FUNDAMENTY WYKONAĆ Z BETONU B25 (C20/25), ZBROJENIE GŁÓWNE I MONTAŻOWE ZE STALI 34GS
6. ZBROJENIE GŁÓWNE BELEK 3#22, ZBROJENIE MONTAŻOWE 2#12. STRZEMIONA ø8 ZE STALI StOS.
7. W BELKACH DWUPRZĘSŁOWYCH NAD PODPORAMI ZBROJENIE 2#12+3#22 ZGODNIE Z NORMĄ.
8. ROZSTAW STRZENION W PRZĘSŁACH CO 50 cm, W STREFACH PRZYPODPOROWYCH CO 25 cm.
9. POD BELKAMI WYKONAĆ WYPEŁNIENIE GRUBOŚCI min. 20 cm Z PIASKU.
10. PODCZAS BETONOWANIA BELEK OSADZIĆ W NICH PRĘTY ZBROJENIA RDZENI I SŁUPÓW – 4#16.
11. FUNDAMENT POD MASZYNĘ ODDYLATOWAĆ OD POSADZKI HALI WARSTWĄ STYROPIANU GRUBOŚCI 6CM
12. Z FUNDAMENTÓW NALEŻY WYPUŚCI PIONOWE PRĘTY W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA SŁUPÓW

a — a

TEMAT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO–MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO–BIUROWĄ		
LOKALIZACJA: DZIAŁKI NR EWID. 2815/27 I 2815/29 SĘDZISZÓW MŁP.		
BRANŻA: KONSTRUKCJA		nr rys.: K–01
NAZWA RYSUNKU: RZUT I PRZEKROJE FUNDAMENTÓW		skala: 1:100
PROJEKTANT: mgr inż. Walentyna Wisz Upr. nr 34/75	PODPIS:	data: 02.2019
PROJEKTANT: mgr inż. Janina Marć Upr. nr B–27/90	PODPIS:	data: 02.2019
Biuro Projektów: ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Danuta Święch, ul. Wyspiańskiego 4, 39–100 Ropczyce		