




POZ. 2.1 PODCIĄG "P1"  
SZT. 1



Przekrój 1 - 1



Przekrój 2 - 2



ZESTAWIENIE STALI							
Nr pręta	Srednica	Długość pręta	Liczba w elem.	Liczba elem.	Liczba ogólna	Długość ogólna	
	[mm]	[cm]	[szt.]	[szt.]	[szt.]	#6 [m]	#12 [m]
1	12	520	21	1	21		109,20
2	12	185	8	1	8		14,80
3	12	330	10	1	10		33,00
4	6	134	84	1	84	112,56	
Długość ogólna wg średnic					[m]	112,56	157,00
Masa 1 m pręta					[kg]	0,222	0,888
Masa prętów wg średnic					[kg]	24,99	139,42
Masa całkowita					[kg]	164,41	

Beton: C20/25 (B 25)  
Stal:  
AIIIIN (B500SP)

TEMAT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO - BIUROWĄ			
LOKALIZACJA: DZIAŁKI NR EWID. 2815/27 I 2815/29 SĘDZISZÓW MLP.			
BRANŻA:	KONSTRUKCJA		Nr rys. K - 04
NADZIAWY RYSOWU:	POZ. 2.1 PODCIĄG "P1"		SKALA: 1: 20
PROJEKTANT: Walentyna Wisz Upr. 34/75	PODPIS:	Data: 02.2019 rok	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Janina Marć Upr. B - 27/90	PODPIS:	Data: 02.2019 rok	
Biuro Projektów ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Danuta Święch, ul. Wyspiańskiego 4, 39-100 Ropczyce			