


PRZEKRÓJ C - C



<b>D2</b>
- BLACHA FAŁDOWA T35 gr. 0,7mm
- KONTRŁATY 5,0cm x 2,5cm
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
- ŁATY 4cm x 5cm
- DŹWIGAR DACHOWY O ROZPIĘTOŚCI L= 16,55M WG PROJEKTU FIRMY "SAWE"
- WEŁNA MINERALNA gr. 25cm
- FOLIA PAROIZOLACYJNA
- ŁATY 2,5cm x 5,0cm
- BLACHA FAŁDOWA T35 gr. 0,7mm

<b>D3</b>
- DŹWIGAR DACHOWY WG PROJEKTU FIRMY "SAWE"
- WEŁNA MINERALNA gr. 15cm
- FOLIA PAROIZOLACYJNA
- PŁYTA OSB GRUBOŚCI 1,5CM
- BLACHA PŁASKA

<b>PG1</b>
- POSADZKA ŻYWIČNA
- MIESZANKA BETONOWA GR. 25cm z betonem C25/30 z dodatkiem włókna stalowego 50/1 w ilości 30kg/m³ betonu ZWIBROWANA ORAZ ZATARTĄ NA OSTRO
- STYROPIAN EPS 200-036 GR. 8CM
- 2 X FOLIA PE o grubości 0,2mm na zakład (warszwa poślizgowa)
- PAPA TERMOZGRZEWALNA
- CHUDY BETON GR. 15cm
- PODSYPKA Z POSPOŁKI GR. 30CM ZAGĘSZCZONEJ DO I <sub>p</sub> =0,97

TEMAT: ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO - BIUROWĄ			
LOKALIZACJA:  DZIAŁKI NR EWID. 2815/27 I 2815/29 SĘDZISZÓW MŁP.			
BRANŻA: ARCHITEKTURA	Nr rys.: A - 06		
NAZWA PRYSUNKU: PRZEKRÓJ C - C	SKALA: 1:100		
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Anna Leska Upr. WNPP-NB-8346/169/82	PODPIS:	Data: 02.2019 rok	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Marianna Leska Upr. 21/PKOKK/2015	PODPIS:	Data: 02.2019 rok	
Biuro Projektów ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Danuta Święch, ul. Wyspiańskiego 4, 39-100 Ropczyce			