


# PRZEKRÓJ B - B



|   |
|---|
| <b>D1</b>                               |
| - BLACHA FAŁDOWA - POKRYCIE ISTNIEJĄCE  |
| - WĘGLNA MINERALNA gr. 25cm             |
| - BLACHA FAŁDOWA NA PŁATWIACH STALOWYCH |
| Z1220 PE                                |

|  |  |
|--|--|
| D3                                       |  |
| - BLACHA FAŁDOWA T35 gr. 0,7mm           |  |
| - KONTRŁATY 5,0cm x 2,5cm                |  |
| - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA               |  |
| - ŁATY 4cm x 5cm                         |  |
| - DŹWIGAR DACHOWY O ROZPIĘTOŚCI L= 3,82M |  |
| WG PROJEKTU FIRMY "SAWE"                 |  |
| - WĘGŁNA MINERALNA gr. 25cm              |  |
| - FOLIA PAROIZOLACYJNA                   |  |
| - ŁATY 2,5cm x 5,0cm                     |  |
| - BLACHA FAŁDOWA T35 gr. 0,7             |  |

|  |
|--|
| <b>PG1</b>   |
| - POSADZKA ŻYWI CZNA   |
| - MIESZANKA BETONOWA GR. 25cm z beton u C25/30 z dodatk iem włókna stalowego 50/1 w ilości 30kg/m <sup>3</sup> betonu ZWIBROWANA ORAZ ZATARTA NA OSTRO |
| - STYROPIAN EPS 200-036 GR. 8CM  |
| - 2 X FOLIA PE o grubości 0,2mm na zakład (warstwa poślizgowa)   |
| - PAPA TERMOZGRZEWA LNA  |
| - CHUDY BETON GR. 15cm   |
| - PODSYPKA Z POSPÓŁKI GR. 30CM ZAGĘSZCZONEJ DO $\rho_0=0,97$   |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| TEMAT:<br>ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCyjNO-<br>-MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO - BIuROWĄ |                                 |
| LOKALIZACJA:<br>DZIAŁKI NR EWID. 2815/27 I 2815/29 SĘDZISZÓW MŁP.  |                                 |
| BRANŻA:<br>ARCHITEKTURA  | Nr rys.:<br>A - 05              |
| NAZWA RYSUNKU:<br>PRZEKROJ B - B   | SKALA:<br>1:100                 |
| PROJEKTANT:<br>mgr inż. arch. Anna Leska<br>Upr. MNPP-NB-8346/169/82   | Data:<br>02.2019 rok            |
| SPRACOWYJĄCY:<br>mgr inż. arch. Marianna Leska<br>Upr. 21/PKO/K/2015   | Podpis:<br>Data:<br>02.2019 rok |
| Biuro Projektów ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ<br>Danuta Świąch, ul. Wyspiańskiego 4, 39-100 Ropczyce            |                                 |